

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०ग०-जल-जीवन-हरियाली-290/2019-
प्रेषक,

1089 (माँ) / पटना, दिनांक-03/6/2020

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल,

सभी अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल,

सभी मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग,

विषय:-योजनाओं के पक्का कार्य की गुणवत्ता जांच के सम्बन्ध में।

महाशय,

बहुत जगहों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि संरचना निर्माण में निम्न स्तर के Construction Material का इस्तेमाल हो रहा है।

इसके लिए आवश्यक है कि योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के समय ही अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता अपने समक्ष Material Collect करें तथा उसे सील करके RCD Lab में जांच करावें। P.C.C/ R.C.C. की जांच के लिए कम-से-कम 03 Sample Collect कर Cube बनवाया जाय तथा उसपर Specific निशान दिया जाय। Cube Strength की जांच Concrete ढलाई के 07 दिनों तथा 28 दिनों के उपरान्त RCD Lab में करायी जाय। Brick Work में Mortar के Proportion की जांच भी Lab में करायी जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

27/4
3/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1089 (माँ)

/पटना, दिनांक-03/6/2020

प्रतिलिपि- विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/4
3/6/20

27/4
3/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।