बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०–ल०सिं०मो०–योजना–108/2018– 1237 (मो०) *(पटना, दिनांक–* 19-06-2020

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्रा०से०,
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, ...।

विषयः–**जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत क्रियान्वित हो रही योजनाओं के Post Level लेकर विभागीय Web Portal पर Upload करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

सभी कार्यपालक अभियन्ताओं को विभागीय पत्रांक–1119, दिनांक–08.01.2020 द्वारा निदेश दिया गया है कि 15 जून' 2020 तक कराये गये कार्यों का मापी–पुस्त Web Portal पर Upload किया जाय।

मापी–पुस्त में कार्य की प्रविष्टि Post Level के आधार पर होती है। इसके लिए आवश्यक है कि योजनाओं के कराये गये कार्यों का Post Level नियमानुसार वर्षा के पूर्व तुरंत ले लिया जाय तथा विभागीय पोर्टल पर भी Upload किया जाय।

Water Bodies में पानी भर जाने पर Post Level लेने में कठिनाई होगी तथा संवेदक द्वारा बढ़ा–चढ़ा कर दावा भी किया जा सकता है।

सीतामढ़ी, मुधबनी तथा शिवहर जिला की योजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश योजनाओं में तालाब के बैंक के नजदीक में चारो तरफ गहरा Trench खोदा गया है तथा बीच में मिट्टी का काम बहुत कम हुआ है।

बैंक के नजदीक Trench खोदने का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि तालाब में पानी भर जाने पर संवेदक बैंक के किनारे की गहराई की मापी करा दें एवं ज्यादा भुगतान कराने की मंशा रखे।

इस तरह की प्रवृति को रोकने के लिए सभी Water Bodies में कम–से–कम 15–15 मीटर की दूरी पर Cross Section लेकर Post Level दर्ज किया जाय तथा Graph Paper पर इसे Plot किया जाय। ऐसा करने पर Water Bodies में कराये गये मिट्टी कार्य की वास्तविक जानकारी हो जायगी तथा ज्यादा भुगतान नहीं हो पायेगा।

विश्वासभाजन,

19/06/2020

(गोपाल मीणा)
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1237 (मो०) *(पटना, दिनांक–* 19-06-2020

प्रतिलिपि–सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/2020

विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।